

- [¿Que significa gama de Tronco Laminado?](#)
- [Memória de Calidades](#)

¿Que significa gama de Tronco Laminado?

La gama de Tronco Laminado es la gama alta de SuperCastor. La estructura de la casa esta hecha utilizando vigas laminadas en forma de troncos. La madera laminada es mucho mas duradera, tiene menos movimiento que los troncos tradicionales (no laminados) y es mas resistente al fuego. Cada día mas este tipo de material se usa tanto en las viviendas particulares como en los edificios de gran tamaño como puede ser un centro comercial o palacio deportivo. Es la solución perfecta para quienes quieren la construcción solida, ecológica y confortable.



Memória de Calidades

Memoria De Calidades para Casas de Tronco Laminado

CIMENTACION:

Base de hormigón armado (Bajo presupuesto)

Base de hormigón debe ser nivelada y con preinstalación hecha para WC.

ESTRUCTURA:

Troncos laminados de 180mm, 150mm o 120mm. Divisiones del interior pueden ser realizados con el tronco del mismo grosor, con un tronco del tamaño inferior o en sistema entramado ligero. (Para mas detalles ver el presupuesto individual de cada modelo)

TEJADO:

Aislado con Lana de Roca de 150mm, y cubierto con Teja Mixta de la fabricación LA OLIVA.

TECHO INTERIOR:

Techo de madera machihembrada 19mm

SUELOS INTERIOR:

Suelo aislado con lana de Roca de 100mm.

Terminación en Suelo flotante Laminado.

Suelo de Solería en la cocina y los cuartos de baño.

TERRAZAS:

Tarrima Pino 40mm tratada a Presión.

REVESTIMIENTOS:

En interior, los tabiques de madera pintados con un tratamiento de poro abierto incoloro. Cocina sin revestimiento. Cuartos de baño terminados con pladur y azulejo hasta 2m de altura. Exterior, las paredes pintadas con un protector de poro abierto roble o otro color según el catalogo.

PUERTAS Y VENTANAS:

Ventanas abatibles de madera laminada de alta calidad con doble acristalamiento Climalit. En el tejado dos ventanas Velux (o similar) Puertas de exterior de madera laminada de alta calidad con cerradura de seguridad. Puertas interior de madera.

PERSIANAS:

Bajo presupuesto.

FONTANERIA:

Tubería de sistema VIRSBO, para agua caliente y agua fría. Tubería de P.V.C. en desagües.

SANITARIOS:

No incluidos.

INSTALACIÓN ELECTRICA:

Preinstalación con tubería, cajas de registro y mecanismos sin cableado ni mecanismos.

ALICATADOS/PINTURA

Los cuartos de baño est-n terminados con pladur pintado en color blanco y revestidos con azulejo (rachola) según nuestro catalogo a 2m de altura.

TELEFONIA:

Preinstalacion de tomas en el salón y dormitorio principal.

TELEVISIÓN:

Preinstalacion de puntos en el salón y dormitorio principal.

CHIMENEA:

Bajo presupuesto.

COCINA:

Instalación de fontanería completa, no incluye ni mobiliario ni electrodomésticos.

GASTOS DEL TRANSPORTE:

Bajo Presupuesto según la localidad de entrega.